



### Beurteilung von Gefährdungen und Risiken

#### Mögliche Schadensschwere

Leichte, mittelschwere Verletzungen	Schwere Verletzungen
<p><b>Zum Beispiel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mangelhafte elektrische Betriebsmittel</li> <li>&gt; Mangelhafte sonstige Betriebsmittel</li> <li>&gt; Sonstige PSA nicht verwendet (z.B. Helm, Warnweste, Sicherheitsschuhe)</li> <li>&gt; Ungeeignete Arbeitsverfahren</li> <li>&gt; Ungenügende Baustellenabsicherung</li> <li>&gt; Ungenügende Ordnung und Sauberkeit</li> <li>&gt; Sonstige leichte Verstöße</li> <li>&gt; .....</li> </ul>	<p><b>Zum Beispiel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mangelhafte konstruktive Absturzsicherungen (z.B. Deckendurchbruch, Geländer, etc.)</li> <li>&gt; Mangelhafte Transport und Anschlagmittel (z.B. auch Ladungssicherung)</li> <li>&gt; Mangelhafte Ausführung von Gerüsten</li> <li>&gt; Bei Arbeiten in der Höhe PSA gegen Absturz nicht verwendet</li> <li>&gt; Ungenügend abgesichertes Arbeiten übereinander</li> <li>&gt; Ohne PSA in Hubarbeitsbühnen</li> <li>&gt; Übersteigen aus Hubarbeitsbühnen</li> <li>&gt; Mangelhafte Sicherung von Gruben und Gräben</li> <li>&gt; .....</li> </ul>
<p><b>Ermahnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Je nach Situation sowie Beurteilung durch den SiGeKo kann eine Ermahnung auch direkt zu einer Verwarnung „gelb“ führen</li> </ul>	
<p><b>Verwarnung „gelb“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bei Verstößen der Kategorie „Leichte, mittelschwere Verletzungen“</li> </ul> <p><b>Konsequenz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Information an den Vorgesetzten über RB-A3 „Protokoll Baustellenbegehung“ bzw. RB-A4 „Sofortbericht gravierende Baustellenmängel“ durch den SiGeKo</li> <li>&gt; Fehlverhalten wird durch den SiGeKo dokumentiert</li> <li>&gt; Baustellenverweis für einen Tag <b>kann</b> ausgesprochen werden</li> </ul>	<p><b>Verwarnung „gelb“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bei Verstößen der Kategorie „Schwere Verletzungen“</li> </ul> <p><b>Konsequenz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Information an die verantwortliche Person, Projektleiter Audi und Arbeitssicherheit über RB-A4 „Sofortbericht gravierende Baustellenmängel“ durch den SiGeKo</li> <li>&gt; Fehlverhalten wird durch den SiGeKo dokumentiert</li> <li>&gt; Baustellenverweis für einen Tag <b>wird</b> ausgesprochen</li> </ul>
<p><b>Verweis „rot“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bei einem Vorfall einer Person welche mit zuvor „gelb“ verwarnt worden ist</li> </ul> <p><b>Konsequenz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Information an den Vorgesetzten über RB-A3 „Protokoll Baustellenbegehung“ bzw. RB-A4 „Sofortbericht gravierende Baustellenmängel“ durch den SiGeKo</li> <li>&gt; sofortiger Baustellverweis für drei bis sieben Tage</li> <li>&gt; ggf. Gespräch mit Vorgesetztem und der verantwortlichen Person</li> </ul> <p>Bei weiteren Verstößen können in Absprache mit beauftragender OE, Arbeitssicherheit und Werkssicherheit weiterführende Sanktionen (z.B. Baustellenverbot, Werksverbot) ausgesprochen werden.</p>	<p><b>Verweis „rot“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bei einem Vorfall einer Person welche zuvor mit „gelb“ verwarnt worden ist</li> <li>&gt; bei grob fahrlässigen, sicherheitswidrigen Handelns. Bei Gefahr in Verzug. bei Gefährdung Dritter</li> </ul> <p><b>Konsequenz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Information an die verantwortliche Person, Projektleiter Audi und Arbeitssicherheit über RB-A4 „Sofortbericht gravierende Baustellenmängel“ durch den SiGeKo</li> <li>&gt; sofortiger Baustellverweis für drei bis sieben Tage</li> <li>&gt; ggf. Gespräch mit Vorgesetztem und der verantwortlichen Person</li> </ul> <p>Bei weiteren Verstößen können in Absprache mit beauftragender OE, Arbeitssicherheit und Werkssicherheit weiterführende Sanktionen (z.B. Baustellenverbot, Werksverbot) ausgesprochen werden.</p>